

Согласовано

Инв. ? подл. Попр. и датаВзам. инв.

ВЕДОМОСТЬ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА МАРКИ "АР"		
Лист	Наименование	Примечание
1	Общие данные.	
2	Фасад 1-11. Фасад 11-1.	
3	Фасад Г-А. Фасад А-Г	
4	План на отм.+0.100	
5	Кладочный план на отм.+0.100	
6	План кровли	
7	Разрез 1-1	
8	Разрез 2-2	
9	Раскладка сэндвич-панелей. Фасада 1-11.Фасада 11-1	
10	Раскладка сэндвич-панелей. Фасад Г-А.Фасад А-Г.	
11	Схема расположения кровельных панелей	
12	Узлы соединения сэндвич-панелей	
13	Установка оконных блоков	
14	Обрамление ворот	
15	Узел с водосточным желобом и снегозадержателем	
16	Спецификация элементов заполнения оконных проемов	
17	Водосточная система	

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов		
Обозначение	Наименование	Примечание
	Ссылочные документы	
по сериям 1.435.9-17 и 1.435.2-28	Промышленные распашные ворота 4500х4500мм	
	Типовые узлы сэндвич-панелей производства ООО "Стройпанель"	
ГОСТ 30674-99	Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей	
	Прилагаемые документы	

Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий.

Главный инженер проекта Лебедев В.В.

Общие указания

1. Уровень ответственности здания – нормальный (Федеральный закон №384).
2. Степень огнестойкости здания – III
3. Класс функциональной пожарной опасности – Ф 5.2
4. Класс конструктивной пожарной опасности – С0.
5. Характеристики района строительства: климатический район строительства – 1В; нормативная снеговая нагрузка, III снеговой район – 160кгс/м2; средняя наиболее холодной пятидневки – минус 35°С; нормативная ветровая нагрузка I ветровой район – 23 кгс/м2

Конструктивные решения:

1. За условную отметку +0,100 принята отметка чистого пола 1 этажа.
2. Фундамент под здание – столбчатый.
3. Здание относится к быстровозводимым конструкциям – сэндвич-панелям Монтируется на месте эксплуатации.
4. Тепловая защита здания выполнена согласно. Общие технические условия”, СНиП 23-02-2003 “Тепловая защита зданий” и СП 50.13330.2012 “Тепловая защита зданий”.
5. Пожарная безопасность здания обеспечена согласно федеральному закону №123-ФЗ “Технический регламент о требованиях пожарной безопасности”.
6. Кровля – оцинкованный профлист по металлическим прогонам.
8. Оконные блоки – ПВХ накладного типа.
9. Внутренняя отделка здания – в зависимости от назначения помещения.
10. Допускается замена материалов принятых в проекте, на аналогичные материалы, удовлетворяющие установленным требованиям по обеспечению безопасности эксплуатации здания и безопасно использования прилегающей к нему территории. Данные материалы не должны влиять на назначение изделия, ухудшать его внешний вид и изменять требования технического задания.
11. Применяемый утеплитель в конструкции панели основания и панели покрытия здания, соответствует требуемому показателю R, при используемой толщине заложенной в проекте.
- 12.Наружные стены –стеновые сэндвич-панели ТУ5284-004-90905354-2013 тол.150мм.
- 13.Покрытие кровельные сэндвич-панели ТУ5284-004-90905354-2013 тол.150мм.
- 14.Все стальные конструкции должны быть защищены от коррозии в соответствии с СП 28.13330.2017 “Защита строительных конструкций от коррозии” (см.раздел КМ)

Указания по монтажу конструкций:

1. Монтаж и установку сэндвич-панелей выполнять в соответствии с альбомом материалов и узлов для проектирования, разработанными конструкторской документацией фирмой-изготовителем.

Акты на скрытые работы

1. Акт на устройство бетонных полов с указанием гидроизоляции.
  2. Акт на установку оконных и дверных блоков (крепление, конопотка, изоляция).
  3. Акт на устройство подоконных досок.
  4. Акт на изоляцию трубопроводов внутри здания.
  5. Акт на огнезащиту.
  6. Акт приёмки фасадов здания.
- Перечисленные выше акты составляются при наличии данных работ, количество актов не регламентируется.

						19.06.23-2-АС		
						"Ангар арочный №1" и "Ангар Арочный №2" филиала ООО "РУСИНВЕСТ" – "ТНПЗ"		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата			
Разраб.					07.23	Склад №2.	Стадия	Лист
Провер.					07.23		Р	1
ГИП					07.23			
Н. контр.						Общие данные		