

Ведомость объемов работ №2

Основание: Реконструкция

Объект: Резервуар вертикальный стальной РВС-400

№ п/п	Марка	Ед.изм.	Кол-во	масса 1 шт, кг	масса общая, кг	Примечание
Нанесение антикоррозионной защиты						
1	Покрытие пленкой: стен и кровель	м²	400			Полное укрытие резервуара от разлета абразивного материала
2	Полотно нетканое иглопробивное ДОРНИТ ЭКО 500мм (трехкратная оборачиваемость)	м²	500			
3	Демонтаж Покрытие пленкой: стен и кровель	м²	500			
4	Очистка поверхности металлоконструкций от ржавчины пескоструйным способом и щетками в недоступных местах (Степень очистки 2-аналог Sa 2 ½)	м²	730			
5	Абразивный материал	т.	36,5			
6	Обеспыливание и обезжиривание поверхности	м²	730			
7	Нанесение антикоррозионной защиты на наружную поверхность - Грунтовка ГФ-021 ГОСТ 25129-82 или аналог по согласованию с Заказчиком.	м²	360			
8	Нанесение антикоррозионной защиты на наружную поверхность - Краска БТ-177 в два слоя, ГОСТ 5631-79 или аналог по согласованию с Заказчиком.	м²	360			
9	Нанесение антикоррозионной защиты на внутреннюю поверхность - эпоксидная шпатлевка ЭП-00-10 в два слоя ГОСТ 28379-89 или аналог по согласованию с Заказчиком.	м²	370			
10	Нанесение антикоррозионной защиты на внутреннюю поверхность - эмаль ЭП-773 в пять слоев, ГОСТ 23143-83 или аналог по согласованию с Заказчиком.	м²	370			

Заместитель директора филиала по реконструкции и развитию

(должность)

Начальник ОКСиР

(должность)

Ведущий инженер ОКСиР

(должность)