

СОГЛАСОВАНО
Главный инженер

УТВЕРЖДАЮ
Директор филиала

Ведомость объёмов работ №

Административно-бытовой корпус тит.292. Ремонт помещения музея 2этаж.

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1.	Укрытие пола картоном (снятие)	м2	124	
2.	Укрытие пола пленкой (снятие)	м2	124	
3.	Укрытие пленкой дверей (снятие)	м2	14,5	
4.	Очистка стен, колонн и откосов шпателем и щетками	м2	322	
5.	Расшивка трещин стен цементным раствором	мп	92	
6.	Грунтовка стен глубокого проникновения	м2	322	
7.	Сплошное шпаклевание стен, колонн и откосов	м2	322	
8.	Окраска стены, колонн водоэмульсионной краской	м2	322	
9.	Демонтаж, монтаж плинтуса	м2	76	
10.	Демонтаж и монтаж накладки розетки тройной	шт	7	
11.	Демонтаж и монтаж накладки выключателя тройной	шт	2	
12.	Демонтаж и монтаж считывателя скуда	шт	2	
13.	Демонтаж и монтаж пульт климат контроля	шт	3	
14.	Демонтаж и монтаж кнопки пожарной сигнализации	шт	2	
15.	Демонтаж и монтаж датчика движения	шт	2	
16.	Демонтаж и монтаж табло «выход»	шт	2	
17.	Демонтаж и монтаж колонки звуковой	шт	1	
18.	Замена потолочной плитки	шт	4	

Заместитель директора филиала по реконструкции и развитию
Филиал ООО "РУСИНВЕСТ-ТНПЗ"

Руководитель хозяйственной службы
Филиал ООО "РУСИНВЕСТ-ТНПЗ"

Начальник ОКСиР
Филиал ООО "РУСИНВЕСТ-ТНПЗ"

Ведущий инженер ОКСиР
Филиал ООО "РУСИНВЕСТ-ТНПЗ"